

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

US Lúčnica - tanečné sály

Objekt:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Kollárovo nám. č.10, Bratislava Staré Mesto

KS:

Dátum: 21.06.2021

Objednávateľ:

Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Ďurík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

US Lúčnica - tanečné sály

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto:

Kollárovo nám. č.10, Bratislava Staré Mesto

Dátum:

21.06.2021

Objednávateľ:

Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6

Projektant:

ing. arch. Marián
Čučík

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Obklady

0,00

784 - Maľby

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

US Lúčnica - tanečné sály

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto: Kollárovo nám. č.10, Bratislava Staré Mesto

Dátum: 21.06.2021

Objednávateľ: Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6

Projektant: **ing. arch. Marián Ľudvík**

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

41	K	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000		0,00
42	K	317161534.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000		0,00
1	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov vrátane súvisiacich prác	t	0,243		0,00
2	M	134870001130.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR + sprahovacie skrutky	kg	244,992		0,00
39	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	101,260		0,00
40	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m2	1,890		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

37	K	612460303.S	Vnútna stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	757,430		0,00
43	K	612466113.S	Vnútny sanačný systém stien bezcementový, sanačný prednástrek, krytie 100%	m2	428,270		0,00
44	K	612466161.S	Vnútny sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	428,270		0,00
45	K	612466202.S	Vnútny sanačný systém stien bezcementový, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	428,270		0,00
51	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	220,000		0,00
21	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,968		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

50	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	259,760		0,00
73	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	368,000		0,00
59	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0.19600t	m2	46,000		0,00
60	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,500		0,00
77	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	25,976		0,00
72	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0.06500t	m2	33,750		0,00
61	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	635,000		0,00
71	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0.06800t	m2	34,800		0,00
62	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	88,764		0,00
63	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,764		0,00
64	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 775,280		0,00
65	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,764		0,00
66	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	88,764		0,00
67	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,719		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
31	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	23,610		0,00
32	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	25,971		0,00
33	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	9,444		0,00
34	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	44,045		0,00
35	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	48,450		0,00
36	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	17,618		0,00
75	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,076		0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
57	K	762512235.S2	Položenie podláh z drevotriekových dosiek pribíjaním	m2	189,600		0,00
58	M	607260000300.S	Doska OSB	m2	394,368		0,00
55	K	762512245.S1	Položenie podláh z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	189,600		0,00
56	M	607150000100.S	Podlahový rošt	m2	204,768		0,00
76	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,966		0,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
49	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	47,190		0,00
47	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	84,860		0,00
46	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	23,600		0,00
48	K	763138280.S	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická perforovaná 12,5 mm	m2	189,580		0,00
78	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,532		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
7	K	766121210.S	Montáž a dodávka drevených WC priečok s dverami 600 mm. výška 2000 mm	ks	5,000		0,00
16	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000		0,00
18	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, plné	ks	6,000		0,00
8	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000		0,00
9	M	549150000600.S	Dvere dvojkridlové 1400/2000 - plné	ks	1,000		0,00
10	M	549150000600.S	Dvere dvojkridlové 1400/2000 - presklené	ks	2,000		0,00
11	M	549150000600.S	Dvere dvojkridlové 1400/2000 - presklené	ks	2,000		0,00
19	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000		0,00
20	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	7,000		0,00
13	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	5,000		0,00
14	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, 1400/2000, pre dvojkridlové dvere	ks	5,000		0,00
79	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,366		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
5	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	264,000		0,00
6	M	134870001130.P	Plošina z ocele S235JR + pozink a kotvenie HILTY	kg	277,200		0,00
80	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,290		0,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
22	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	23,610		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	24,791		0,00
81	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,532		0,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00

52	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t (vrátane podkladu)	m2	188,580		0,00
53	K	775540030.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, skrutkovaním	m2	188,580		0,00
54	M	611920004900.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm	m2	192,352		0,00
82	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	2,373		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

26	K	776410011.S	Lepenie podlahových soklov z kaučuku vytiahnutím	m	80,000		0,00
27	M	284130000500.S	Kaučuková podlaha, hrúbka do 3 mm	m2	8,160		0,00
24	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	84,860		0,00
25	M	284130000500.S	Kaučuková podlaha, hrúbka do 3 mm	m2	87,406		0,00
28	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	84,860		0,00
83	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,497		0,00

D 781 Obklady 0,00

29	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	88,090		0,00
30	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x10 mm	m2	91,614		0,00
84	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,219		0,00

D 784 Maľby 0,00

38	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad iemnozrnny výšky do 3.80 m	m2	757,430		0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

68	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	52,000		0,00
69	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000		0,00
70	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00